








设备材料汇总表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注	KKS编码
1	主变压器	SFP-380000/220 380MVA 242±2X2.5%/20kV YN, d11 Ud=16%	台	2	特变电工衡阳变压器有限公司	11BAT01 21BAT01
2	主变压器	SFP-180000/220 180MVA 242±2X2.5%/13.8kV YN, d11 Ud=16%	台	2	特变电工衡阳变压器有限公司	12BAT01 22BAT01
3	SFP-380000/220主变风冷控制箱		面	2	变压器厂成套	
4	SFP-180000/220主变风冷控制箱		面	2	变压器厂成套	
5	油中故障气体在线监测装置		面	4	特变电工衡阳变压器有限公司	
6	铁心接地监测装置		面	4	广州昊致电气	
7	避雷器	Y10W1-200/496W	套	4	变压器厂成套	11(21)BAT01GV201~201 12(22)BAT01GV201~201
8	中性点接地成套装置	ZR-ZJB-110	套	4	特变电工衡阳变压器有限公司	
9	特轻型钢芯铝绞线	LGJQT-500/45	米	12		
10	铜铝过渡设备线夹(90°)	SYG-500/45C	套	4		
11	设备线夹(90°)	SY-500/45C	套	4		
12	设备接地线	-60x8扁钢(热镀锌)	米	480		
13	槽钢	[10 热镀锌	米	16		
14	槽钢	[6 热镀锌	米	12		
15	钢管	热镀锌φ 40mm	根	4		
16	抱箍	热镀锌φ 300mm	件	2		

 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP						中电四会2x400MW级燃气热电冷联产项目		施工图		设计阶段	
批准	阳熹		设计	叶鸣		设备材料汇总表					
审核	王立平		制图								
	钟玉秋		比例								
校核	李炬添		日期	2015.04		条形码			版本	A	