








设备材料汇总表

序号	名称	型号及规范	单位	数量	备注	KKS编码
1	高压启动备用变压器	SFZ-18000/220 18MVA 230±8X1.25%/6.3kV YN, yn0+d Ud=8%	台	1	特变电工衡阳变压器有限公司	10BBT01 20BBT01
2	中性点接地电阻柜		面	1	变压器厂成套	10BBU01 20BBU01
3	避雷器	Y10W1-200/496W	套	1	变压器厂成套	Y0BCT01GV201~203
4	SFZ-18000/220启备变风冷控制箱		面	1	变压器厂成套	
5	低压中性点接地电缆	ZR-YJV-10-1X50	米	20		
6	热镀锌钢管	Φ100	米	3		
7	热镀锌扁钢	-60x8扁钢(热镀锌)	米	60		
8	中性点接地成套装置	ZR-ZJB-110	套	1	特变电工衡阳变压器有限公司	
9	特轻型钢芯铝绞线	LGJQT-500/45	米	3		
10	铜铝过渡设备线夹(90°)	SYG-500/45C	套	1		
11	设备线夹(90°)	SY-500/45C	套	1		
12	设备接地线	-60x8扁钢(热镀锌)	米	120		
13	油中故障气体在线监测装置		套	1	特变电工衡阳变压器有限公司	
14	钢管	热镀锌Φ 40mm	根	1		
15	槽钢	[6 热镀锌	米	3		
16	槽钢	[10 热镀锌	米	6		
17	抱箍	热镀锌Φ 300mm	件	2		
18	安装螺栓、螺母	M26X60	套	4		
		M16X50	套	4		
19	橡胶垫	300x200x3	块	2		
20	电缆接线鼻子	与1X50单芯电缆配套	套	1		

 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE OF CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP						中电四会2x400MW级燃气热电冷联产项目		施工图		设计阶段	
批准	阳熹		设计	叶鸣		设备材料汇总表					
审核	王立平		制图								
	钟玉秋		比例			图 号	FA06241S-D0203-05				
校核	林群		日期	2015.04		条形码				版本	A